

Rekonstrukcija krovova u Starom gradu - I faza

Â

TehniÄ•ki opis

Ovim projektom je obuhvaćena rekonstrukcija krovova u Starom gradu na lijevoj i desnoj obali rijeke Neretve.

Usljed ratnih dejstava i dugogodišnjeg izlaganja atmosferskim uticajima krovovi su u vrlo lošem stanju, a neki i ne postoje.

LOKACIJA

Krovovi na desnoj obali rijeke Neretve nalaze se u Tabhani i PrijeÄ•koj Ä•arÄ•iji

- objekat T1 k. Ä•. 5713 (48/14, 48/15, 48/16)
- objekat T2 k. Ä•. 5690 (48/11, 48/12, 48/13)
- objekat T3 k. Ä•. 5690 (48/3)
- objekat T4 k. Ä•. 5690
- objekat T5 k. Ä•. 5690 (48/8)
- objekat T6 k. Ä•. 5690 (48/7)
- objekat T7 k. Ä•. 5690 (48/6)

a na lijevoj obali rijeke Neretve se nalaze u KujundÄ•iluku

- objekat K1 k. Ä•. 3796 (19/73, 19/74, 19/75, 19/86)
- objekat K2 k. Ä•. 3797 (19/70, 19/71, 19/72)

MJERE SANACIJE POSTOJEĆIH ZIDOVA

Zbog dugogodišnjeg izlaganja atmosferskim uticajima sve krune zidova prezidane su Â u visini od cca 50 cm, pri tome je upotrijebljen isti upotrebljivi materijal sa nadopunom novim, obrađenim i urađenim na isti način. Ako su se negdje pojavile uske naprsline Ä•irine do 10 mm, isteÂ su injektirane hidrauličnim vezivima na anorganskoj bazi (ne na bazi cementa). Prilikom injektiranja upotrijebljen je minimalni radni pritisak ili gravitacioni postupak.

Sredstva je obezbijedio Grad Mostar kroz budÄ•et grada za 2007. godinu.

Izvedeni radovi na rekonstrukciji krovova iznosili su 131.834,79 KM.

Radovi na navedenim objektima su trajali od 17.09.-17.12.2007. godine.

{gallery}galerija/krovovi{/gallery}