

Vanjska rasvjeta zidina Stjepan grada

Vanjska rasvjeta zidina Starog grada Blagaja (Utvrde Herceg Stjepan Grada) u Blagaju kod Mostara, LOT 1

INVESTITOR: Grad Mostar, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem Agencije "Stari grad"

PROJEKTANT: Energocontrol d.o.o. Mostar

NADZOR: IGH d.o.o. Mostar, Čef nadzornog tima Vinko Čaravčić, dipl.ing.građ.

IZVOĐAČ: "AMITEA" d.o.o. Mostar

PERIOD IZVOĐENJA RADOVA: Novembar 2014. godine - April 2015. godine

VRIJEDNOST RADOVA NA PREDMETNOM PROJEKTU: 56.963,79 KM

VRSTE I GRUPE RADOVA KOJE SU IZVRÅENE NA OBJEKTU:

-NN PRIKLJUČAK

-RAZDJELNICI

-NAPOJNI KABLOVI

-GRAĂ•EVINSKI RADOVI

Â

OPIS RADOVA

Ovim projektom se rjeĂđava vanjska rasvjeta zidina Starog grada Blagaja, kod Mostara. Osim rasvjete projektom se odreĂ'uje i niskonaponski prikljuĂ•ak od STS (koja nije predmet ovog projekta), kao i zaĂđitita vidljivih dijelova ugraĂ'ene opreme (razvodni ormari, reflektori) putem sistema video nadzora i protivprovale.

Projekt je raĂ'en u skladu sa tehniĂ•kim propisima za ovu vrstu instalacija. Svi radovi predviĂ'eni ovim projektom moraju se izvesti kvalitetno i u svemu prema projektnim rjeĂjenjima i uvjetima, kao i zahtjevima investitora. Sve Ăsto projektom nije posebno odreĂ'eno mora se uraditi prema postojeĂđim vaĂ¾eĂđim tehniĂ•kim propisima za ovakvu vrstu radova. Za sve izmjene projekta potrebno je pribaviti pismenu saglasnost projektanta ili nadzornog organa.

Podaci
o napajanju:

- pogonski napon 3x380/220V, 50 Hz
- prikljuĂ•ak PP00-Y 5x6 mm²
- zaĂđitita od napona dodira TN-C/S sustav
- instalirana snaga 15.05 kW
- koeficijent istovremenosti 0.4
- maksimalna snaga 6.02 kW
- faktor snage cos j 0.95

- maksimalna struja 9.65 A

Â

Â

{gallery}galerija/StjepangradRasvjeta{/gallery} A