

Poduzimanje hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta

Â

Â Â Â Â Â Â Â Â

Poduzimanje hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta Mostar

Agencija "Stari grad" je dana 14.04.2023. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova: Poduzimanje hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta Mostar u procijenjenoj vrijednosti od 10.720,00 KM bez PDV-a. Sredstva su obezbjeđena u Budžetu Grada Mostara za 2023.godinu (Službeni glasnik Grada Mostara broj:7/23).

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija "Stari grad" je 11.05.2023. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem G.D. BIA INA d.o.o. Mostar za obavljanje radova Poduzimanje hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta Mostar u vrijednosti od 12.541,76 KM sa PDV-om.

U skladu sa čl.90 stav (3) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj:39/14 i 59/22), Agencija "Stari grad" je dana 05.05.2023.godine uputila zahtjev za ponudu ARHI plus d.o.o. Mostar i GRADNJA d.o.o. Mostar za usluge Nadzora nad poduzimanjem hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta Mostar. Prihvaćena je ponuda GRADNJA d.o.o. Mostar kao najprihvatljivija za pružanje usluga: Nadzora nad poduzimanjem hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta Mostar od 10.05.2023.godine, u iznosu od 390,00 KM bez PDV-a, odnosno 456,30 KM sa PDV-om.

Dana 14.08.2023.godine Agencija "Stari grad" je od strane izvođača radova BIA INA d.o.o. Mostar dobila Obavijest o završetku radova po predmetnom ugovoru za "Poduzimanje hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta "Stolarije" JU Narodnog pozorišta Mostar". U skladu sa ugovorenim obavezama i tenderskom dokumentacijom izvedeni su slijedeći radovi:

PRIPREMNI RADOVI: Organizacija gradilišta; Nabavka, transport, montaža i demontaža skele; Nabavka i transport opreme za rasčlađivanje objekta od smeća i ostalog šteta; Nabavka i transport materijala i opreme te montaža privremenih radnih skela u unutrašnjosti objekta; Nabavka i transport opreme te otucanje i uklanjanje preostalog maltera.

RADOVI DEMONTAŽE ELEMENATA OBJEKTA: Nabavka i transport opreme te demontaža i uklanjanje ostataka postojećeg pokrova i krovne konstrukcije; Nabavka i transport opreme te demontiranje zabatnih zidova na objektu; Nabavka i transport opreme te demontiranje kalkanskih zidova na objektu; Nabavka i transport opreme te demontaža

ošteneh drvenih elemenata.

RADOVI ZAŠTITE I KONZERVACIJE OBJEKTA: Nabavka i transport materijala i opreme te sanacija drvene mešuspratne konstrukcije iznad prizemlja; Nabavka i transport materijala i opreme te izrada privremene drvene krovne konstrukcije; Nabavka i transport materijala i opreme te izrada dranog pokova preko rogova; Nabavka i transport materijala i opreme te postavljanje privremene proste bituminizirane vodonepropusne folije na drani pokov; Nabavka i transport materijala i opreme te postavljanje protoh letvica na krovnoj plohi; Nabavka i transport materijala i opreme te izrada sloja zaštite na krunama demontiranih zidova; Nabavka i transport materijala i opreme te izrada i montaža limenih opjava na krunama svih zidova; Nabavka i transport materijala i opreme te blindiranje postojećih preostalih otvora na spratu objekta dranom oplatom i pvc folijom; Nabavka i transport materijala i opreme te postavljanje elektnog nosača za strujne kablove; Nabavka i transport materijala i opreme te opravka postojećih prozora u prizemlju objekta na južnom zidu; Nabavka i transport materijala i opreme te izrada zaštite na južnom parapetnom zidu.

Komisija

za pregled izvršenih radova je zapisnički 23.08.2023.godine izvršila internu primopredaju izvedenih radova izmeu Izvođača i Investitora

za radove na Poduzimanje hitnih mjera uklanjanja nestabilnih dijelova objekta

Stolarije JU Narodnog pozorišta Mostar, te konstatovala

da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, u skladu sa

važućim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje

proističu iz Odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika o proglašenju

Historijskog urbanog kraolika Mostara nacionalnim spomenikom BiH i Zakona o

prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, te se

isti mogu primiti od strane Investitora.

Â